



Convitto regionale F. CHABOD

pag. 1

# COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Lavori di tinteggiatura di locali interni al Convitto Regionale  
sito in Via Crétier di Aosta

**COMMITTENTE:** Convitto regionale F.Chabod

Aosta, 15/07/2021

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONEDEILAVORI  | DIMENSIONIIMPORTI |       |       |    |                          |        |
|---------------------|--|-------------------|-------|-------|----|--------------------------|--------|
|                     |  | par.ug.           | lung. | larg. | H/ | Quantità<br>pesounitario | TOTALE |
|                     | RIPORTO  |                   |       |       |    |                          |        |
|                     | <p style="text-align: center;"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>LAVORI TINTEGGIATURA AULE – PIANO SECONDO</p> <p>Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile su pareti e soffitti intonacati a civile</p> |                   |       |       |    |                          |        |
|                     | MQ   | 500,00            |       |       |    |                          |        |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONEDEILAVORI | DIMENSIONIIMPORTI |                                 |        |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
|                     |                       | Quantità          | par.ug.lung.larg.H/pesounitario | TOTALE |
| RIPORTO             |                       |                   |                                 |        |

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo paca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile su pareti e soffitti rasati a gesso

PIANOSECONDO

|                             |  |  |       |
|-----------------------------|--|--|-------|
| Loc. D_01                   |  |  |       |
| Pareti                      |  |  | 5,56  |
| Loc. D_02                   |  |  |       |
| Pareti *(lung.=(1,38+2,12)) |  |  | 4,24  |
| Loc. D_04                   |  |  |       |
| Pareti                      |  |  | 7,22  |
| Loc. D_05                   |  |  |       |
| Pareti                      |  |  | 10,10 |
| Loc. D_06-1                 |  |  |       |
| Pareti *(par.ug.=(2))       |  |  |       |

Tinteggiatura corridoio via di fuga - 47,00 mq  
(corridoio di accesso alla porta REI da aprire)

## VERNICIATURA A SMALTO PARETI

Verniciatura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

MQ

500,00

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>par.ug.lung.larg.H/pesounitario                                 | Quantità<br>TOTALE | DIMENSIONI |  |  |  | IMPORTI |  |
|---------------------|--|--------------------|------------|--|--|--|---------|--|
|                     |  |                    |            |  |  |  |         |  |
| RIPORTO             |  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | <b>PIANO SECONDO - SMALTO</b>  |                    |            |  |  |  | 47,53   |  |
|                     | Loc. D_01  |                    |            |  |  |  | -6,24   |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,21    |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,30    |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,19    |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,29    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,44    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,97    |  |
|                     | Loc. D_02  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(6,26+5,80+6,26+5,80))  |                    |            |  |  |  | 39,32   |  |
|                     | a dedurre finestre *(par.ug.=2)  |                    |            |  |  |  | -4,06   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,44    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,95    |  |
|                     | Loc. D_03  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(6,19+5,91+6,19+5,91))  |                    |            |  |  |  | 39,20   |  |
|                     | a dedurre finestre *(par.ug.=2)  |                    |            |  |  |  | -4,06   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,44    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,64    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,56    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,73    |  |
|                     | Loc. D_04  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(6,42+5,92+6,42+5,92))  |                    |            |  |  |  | 39,98   |  |
|                     | a dedurre finestre *(par.ug.=2)  |                    |            |  |  |  | -4,06   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=3)   |                    |            |  |  |  | 0,83    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=3)   |                    |            |  |  |  | 1,12    |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,35    |  |
|                     | sommare spallette  |                    |            |  |  |  | 0,48    |  |
|                     | Loc. D_05  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(8,13+6,18+8,13+6,18))  |                    |            |  |  |  | 46,65   |  |
|                     | a dedurre finestre *(par.ug.=4)  |                    |            |  |  |  | -8,11   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 0,95    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,39    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,50    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 2,01    |  |
|                     | Loc. D_06-1  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Parete *(lung.=(19,30+2,24+19,30+2,24))  |                    |            |  |  |  | 70,22   |  |
|                     | a dedurre finestre *(par.ug.=2)  |                    |            |  |  |  | -4,06   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 0,69    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=4)   |                    |            |  |  |  | 1,04    |  |
|                     | a dedurre vuoto pilastri *(lung.=-(-2,24+3,59+2,26))                                       |                    |            |  |  |  | -13,19  |  |
|                     | sommare spallette pilastri *(lung.=(0,51+0,45+0,45+0,45+0,45))                             |                    |            |  |  |  | 4,50    |  |
|                     | Loc. D_06-2  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(8,97+6,63+6,63+7,10))  |                    |            |  |  |  | 47,81   |  |
|                     | a dedurre porta su scala   |                    |            |  |  |  | -2,17   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,72    |  |
|                     | a dedurre porta finestra   |                    |            |  |  |  | -2,92   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,75    |  |
|                     | a dedurre vuoto pilastri *(lung.=-(-2,24+3,59+2,26))                                       |                    |            |  |  |  | -13,19  |  |
|                     | Parete su corridoio *(lung.=(13,49+1,89+7,23+8,02+3,20+0,15+4,94+4,80))                    |                    |            |  |  |  | 71,26   |  |
|                     | a dedurre porte  |                    |            |  |  |  | -2,46   |  |
|                     | a dedurre porte  |                    |            |  |  |  | -2,17   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 1,21    |  |
|                     | Loc. D_10  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(6,00+6,69+6,00+6,69))  |                    |            |  |  |  | 41,12   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=6)   |                    |            |  |  |  | 2,92    |  |
|                     | sommare spallette finestre *(par.ug.=6)  |                    |            |  |  |  | 1,41    |  |
|                     | Loc. D_11  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(6,03+6,66+6,03+6,66))  |                    |            |  |  |  | 41,12   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=6)   |                    |            |  |  |  | 2,72    |  |
|                     | sommare spallette finestre *(par.ug.=6)  |                    |            |  |  |  | 1,39    |  |
|                     | Loc. D_12  |                    |            |  |  |  |         |  |
|                     | Pareti *(lung.=(7,10+7,84+7,10+7,84))  |                    |            |  |  |  | 48,41   |  |
|                     | a dedurre porta  |                    |            |  |  |  | -2,25   |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 0,16    |  |
|                     | sommare spallette *(par.ug.=2)   |                    |            |  |  |  | 1,17    |  |
|                     | SMALTO corridoio via di fuga - 44,00 mq<br>(corridoio di accesso alla porta REI da aprire) |                    |            |  |  |  |         |  |

TARIFFA

Quantità  
par.ug.lung.larg.H/pesounitarioTOTALE

**PITTURA E SMALTO SCALE COME DA DESCRIZIONE**

**SCALASCI-SMALTO MQ 100,00**

Parete a partire dal p. terreno

Parete a partire dal p. terreno \*(lung.=(0,47+0,22+0,23+0,41))

Parete a partire dal p. terreno

su rampa

su pianerottolo \*(lung.=(1,82+4,21+1,83))

su rampa

su pianerottolo

su pianerottolo \*(lung.=(0,30+4,20+0,18))

sommare spallette \*(par.ug.=(4))

sommare spallette

su rampa

su pianerottolo \*(lung.=(1,80+4,21+1,80))

su rampa

su piano secondo

su piano secondo

su piano secondo

su piano secondo

su piano secondo

sommare spallette \*(par.ug.=(4))

Scala a partire dal piano terreno al piano seminterrato

**SCALASCI-TINTEGGIATURA MQ 230**

Pareti esterne a partire dal piano terreno \*(lung.=(1,98+2,18+4,21+2,44))

su rampa

su pianerottolo \*(lung.=(1,80+4,22+1,83))

su rampa

su pianerottolo piano primo \*(lung.=(2,43+4,21+2,29))

su rampa \*(lung.=(6,49+4,80)/2)

**a dedurre zoccolatura in smalto**

su pianerottolo \*(lung.=(1,81+4,21+1,80))

su rampa \*(lung.=(4,80+3,09)/2)

**a dedurre zoccolatura in smalto**

su pianerottolo piano secondo \*(lung.=(2,38+4,18+2,29))

Pareti interne a partire dal piano terreno \*(lung.=(3,23+2,02)/2)

su rampa \*(par.ug.=(9))\*(lung.=(0,31\*0,18)2)

su rampa

su rampa

su rampa \*(par.ug.=(9))\*(lung.=(0,37+0,20)/2)

su rampa

su rampa

pareti interne

su rampa \*(par.ug.=(9))\*(lung.=(0,35+0,20)/2)

su rampa

su rampa

su rampa

Soffitti da piano terra

Soffitti da piano terra

su rampa

su pianerottolo

su rampa

su pianerottolo

su solaio

da pianoterra a seminterrato

### Fornitura elementi lignei

Fornitura e posa di elementi lignei in legno di larice delle dimensioni in sezione di cm. 7 X 1,5 con spigoli arrotondati e di lunghezza secondo le necessità da posizionare sul perimetro delle pareti delle aule affinché le stesse vengano preservate dagli urti e dai colpi inferti dallo spostamento dei banchi e delle sedie che causano danneggiamenti alle superfici di finitura delle pareti (tinteggiature, intonaci e protezioni varie in esse presenti). Il prezzo si intende comprensivo della verniciatura con impregnante degli elementi lignei e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutato al metro lineare.

#### PIANOSECONDO

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| Loc. D_01  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(6,85+3,48+0,61))                    |         | 10,94 |
| Loc. D_02  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(4,90+5,80+0,61))                    |         | 11,31 |
| Loc. D_03  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(5,91+4,35+0,62))                    |         | 10,88 |
| Loc. D_04  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(0,61+5,92+4,58))                    |         | 11,11 |
| Loc. D_05  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(0,62+8,28+0,60))                    |         | 9,50  |
| Loc. D_10  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(6,00+4,66+0,50+0,52))               |         | 11,68 |
| Loc. D_11  |         |       |
| Su pareti *(lung.=(5,90+4,66+0,53+0,52))               |         | 11,61 |
| Loc. D_12  |         |       |
| Su pareti ( lung                                       |         |       |
| .(4,79+0,89+7,83+1,08+1,26+0,42+0,83+0,69+ 0,36+0,56)) |         | 18,71 |
|  |         | <hr/> |
|  | SOMMANO | 95,74 |
|  |         | <hr/> |

ONERI DELLA SICUREZZA

SOMMANO a corpo

Parziale ONERI DELLA SICUREZZA

Parziale LAVORI A MISURA

T O T A L I